Standardinstallation Sigenergy
Senast uppdaterad: 2026-02-10

Krav och rekommendationer gällande systemets placering:

- Systemet ersätter eller parallellkopplas med befintlig växelriktare(enligt specifikation i offert).
- Systemet rekommenderas att placeras golvstående. Golv vid placeringen ska vara plant. Det åligger kund att säkerställa att placeringen klarar tillförda vikt.
- Nedan beskrivs kravställda fria mått och batteriets storlek:

Installerad energi batteri	Utrymmesbehov(HxLxD)	Systemets storlek(HxLxD)	Systemets vikt
Totalt 9 kWh	1040 x 1450 x 850 mm	640x 850 x 260 mm	111 kg
Totalt 18 kWh	1310 x 1450 x 850 mm	910 x 850 x 260 mm	186 kg
Totalt 27 kWh	1580 x 1450 x 850 mm	1180 x 850 x 260 mm	261 kg
Totalt 36 kWh	1850 x 1450 x 850 mm	1450 x 850 x 260 mm	336 kg
Totalt 45 kWh	2120 x 1450 x 850 mm	1720 x 850 x 260 mm	411 kg
Totalt 54 kWh	2390 x 1450 x 850 mm	1990 x 850 x 260 mm	486 kg

Kopernicus åtagande:

- Kopernicus levererar, installerar, driftsätter produkterna enligt offert.
- Kan ej installationen utföras i enlighet med leverantörens rekommendationer kan Kopernicus komma att avbryta installationen utan kostnad eller andra åtagande för vardera part.
- Kopernicus ansvarar för dragning av kommunikationskabel mellan elmätare och växelriktar-/batteriplacering, max 10 meters dragning ingår. Vid längre sträcka tillkommer extrakostnad som hanteras via ÄTA-tillägg.
- 10 m dragning av AC/DC kablage ingår, vid längre sträcka tillkommer extrakostnad som hanteras via ÄTA-tillägg.
- Kopernicus förutsätter att kopplingspunkten är av dagens och erforderlig standard. Vid behov av utbyggnad eller förändringar bekostas detta av kund.
- Håltagning i betong eller natursten i samband med installation tillkommer extrakostnad som hanteras via ÄTA-tillägg.

Kundens åtagande:

- Kund ansvarar för nätverksåtkomst till internet vid växelriktarplacering. Tillgänglig internetuppkoppling krävs för att produktgaranti ska gälla. Saknas möjlighet att ansluta sig via fast kabel kan Kopernicus inte garantera anslutning till nätverk via WiFi.
- Kund ansvarar för grävning och förläggning samt inköp av markslang i samråd med Kopernicus.
- Kunden ska inför installation säkerställa att försäkringsspecifika förutsättningar skickats till Kopernicus och tagits i beaktning inför installation. Det åligger kund att utföra, Kopernicus tar ej ansvar för arbete som försäkringsspecifika förutsättningar kan medföra.
- Kopernicus garanterar ej grön teknik. För att säkerställa förutsättningar rekommenderas kund att ta kontakt med Skatteverket. Vid eventuella avslag kommer summa faktureras kund.

Förenklad ÄTA-prislista – Kopernicus

Beskrivning	**Enhet**	**ÄTA-pris (inkl. moms)**
Nätverkskabel	Per m	**20 kr**
Trådlös mätning (+ förlängningskabel) under förutsättning att utrymme finns i befintlig central	Per st	**1700 kr (+400 kr)**
4G-dongel(ink. 2 års dataförbrukning)	Per st	**2500 kr**
Extra AC-kabel	Per m	**250 kr**
Extra DC-kabel	Per m	**10 kr**
Håltagning i betong/natursten	Per h	**Löpande arbete**
På ovan kostnadsposter tillkommer löpande arbete (timdebitering)	Per h	**790 kr**

För övriga villkor: Se Kopernicus Allmänna villkor samt ÄTA-prislista